



Comitato di Levata

Levata, 20-05-2018

→ segreteria@curtatone.it

OGGETTO: *Una proposta per il bilancio partecipato*

SEGNALI STRADALI PER LE CICLABILI

Si propone di installare, lungo tutte le ciclabili del comune, pannelli, nel formato ed aspetto dei segnali stradali, contenenti indicazioni di direzione e sui punti di interesse, riservando anche, opzionalmente, spazi accessori destinati a sponsor di settore

Motivazioni: le piste ciclabili realizzate nel comune di Curtatone, oltre ad essere sovente carenti per alcuni aspetti strutturali (collegamenti fra i diversi tratti, attraversamenti di strade non previsti, fondi di dubbia tenuta, carenza di segnaletica orizzontale e di illuminazione, ed altro), sono anche particolarmente manchevoli di segnaletica verticale destinata ad orientare ed informare i ciclisti.

Non che questa situazione sia molto diversa in altri territori italiani: essa corrisponde evidentemente ad una cultura diffusa che non ha ancora raggiunto lo stesso grado di sviluppo di territori nord europei, peraltro più sfavoriti di noi dal punto di vista meteorologico.

Questa proposta intende porre riparo alla attuale manchevolezza, favorendo la crescita culturale degli utenti locali, ma fornendo anche un potente strumento di promozione turistica. In questo senso va anche la proposta di consentire l'aggiunta di indicazioni sponsorizzate (rispettando il formato 'asciutto' delle indicazioni stradali) riservate ad operatori del settore (ristoranti, agriturismi, alberghi, campeggi, negozi di vendita e locazione di cicli, farmacie e punti di soccorso, ed altro): non è da escludere che ciò possa consentire nel tempo anche un ritorno economico a tutto favore dello sviluppo delle ciclabili.

Da notare che, con deliberazione di giunta n.1 del 11/01/2017, era stato approvato un progetto, dell'importo di 'soli' 1.830 €, consistente nella installazione di segnaletica verticale sulla dorsale cicloturistica Garda-Mincio-Po. Questo progetto è rimasto inattuato, presumibilmente per il mancato finanziamento regionale: è per questo motivo che questa proposta non fa riferimento a possibili finanziamenti, a causa della aleatorietà degli stessi. Il progetto allegato a quella delibera (che gli estensori della presente proposta non

hanno potuto esaminare, non essendo lo stesso stato pubblicato nell'albo pretorio) potrà essere tuttavia riutilizzato, ma si noti che questa proposta non è limitata ai percorsi ciclabili principali, bensì essa intende valorizzare tutti i tratti esistenti, anche quelli non connessi alla rete.

Questa proposta non è estesa alla correzione delle altre carenze delle nostre ciclabili, notate sopra, solo per la maggiore complessità progettuale degli interventi, ma sarebbe ovviamente gradito che nel progetto venissero inseriti interventi strutturali considerati economicamente fattibili dagli uffici comunali.

Descrizione: i pannelli che si prevede di installare sono conformi (o simili) a quanto previsto nella [Bozza di regolamento del Parco del Mincio](#) per la cartellonistica. Più in particolare si prevede di installare pannelli 40x60 cm come da fig.11, eventualmente completati da pannellino sottostante 40x20 cm riservato agli sponsor (con spese a loro carico) come alla fig.27.

Le indicazioni da inserire sono come previste alla fig.11: intestazione (Comune di Curtatone), indicazioni turistiche (luoghi di interesse nelle vicinanze e breve descrizione, QRCode), indicazioni di percorso (prossima località e distanza).

Il contenuto di ogni indicazione dovrà essere oggetto di una definizione dettagliata che potrà essere affidata a volontari residenti nelle zone di interesse.

Anche la posizione di ogni cartello sarà da definire caso per caso: si prevede una distanza media fra i cartelli di un km, pertanto, per una estensione della rete attuale stimata in 30 km, il numero di pannelli da prevedere ammonta a 30.

Stima di costo: come risulta dall'allegata proposta economica della Gubela di Castiglione, la fornitura e posa di un pannello 40x60 con palo zincato costa 98,00 € (ved.anche foto allegata di esempio). Con l'aggiunta dell'IVA e dei prevedibili oneri accessori di progetto, il costo unitario può essere indicato in 135,00 €. Il costo complessivo della installazione di n.30 pannelli ammonta pertanto a 4.050 €: proponiamo di fissare a 5.000 € l'importo di questo progetto per prevedere possibili estensioni nel numero dei pannelli conseguente alla loro definizione dettagliata.

PREVENTIVO

Sistema segnale costituito da pannello in alluminio 25/10 mm, bordato a scatola e provvisto sul retro di speciali attacchi elettrosaldati, fosfocromatato e verniciato in colore grigio scuro.

Finitura della faccia anteriore in pellicola originale 3M (normale o rifrangente a scelta della DL)

7 anni di garanzia integrale.

Riproduzione di simboli e scritte mediante processo serigrafico o stampa Digitale.

Completo di staffe ancoraggio, bulloneria zincocromatata a corredo, e sostegno in acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, diam 60 mm spess 2,8 mm, altezza 3.000 mm.

Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte previo scavo e formazione di idoneo basamento in cls, da parte di ns. Squadra specializzata ed opportunamente attrezzata.

Quotazione indicativa (zona Curtatone MN) €. 98,00 (novantotto) cad. impianto oltre IVA 22%